

Bedrukte tape

Bedrukte tape is veel meer dan gewoon plakband; het geeft je verpakking een persoonlijk karakter. Om jouw uiting op de tape te drukken, gebruiken wij standaard een cilinder met een repeterend drukgebied van 50 mm x 232 mm. Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat, daar waar het ontwerp wordt herhaald.

Gelden deze uitzonderingen niet voor jou? Dan heb je de keuze uit een standaard of een afwijkend drukgebied. Hieronder zie je een overzicht van onze mogelijkheden.

Zorg dat je bestand voldoet aan de onderstaande punten:

- PMS kleuren (maximaal 3 PMS-kleuren*):
- Fonts omgezet naar lettercontouren
- Het bestand dient opgebouwd te zijn uit vectoren

PVC en PP Hotmelt

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm (standaard)
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Voorbeelden van drukgebieden:

Standaard formaat met één uiting
(positieve bedrukking)



50 x 232 mm

Standaard formaat met repeterende uitingen
(positieve bedrukking)



50 x 232 mm

Formaat met diapositief (volvlak) bedrukking alleen mogelijk bij PVC,
let op de cliché aansluiting bij volvlak

cliché-aansluiting



* **Let op:** Gebruik in je ontwerp alleen volle kleuren, gebruik dus geen verlooptinten en percentages van een kleur.

